



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

Rua Sebastião Palmeira, 21 – Centro – Minas Gerais – CEP: 36.925-000

Telefax: 31-3873-5102 – CNPJ: 71.266.910/0001-69

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES BANHEIROS

1.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISODE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

1.2. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

1.3. REMOÇÃO DE CONJUNTO DE PORTAL, ALISARES E FOLHA DE PORTA EM MADEIRA

1.4. ALVEN. COM TIJOLO CER. FURADO 14x19x29 CM E= 15 CM EMPREG. ARG. MISTA DE CAL HIDRATADA TRAÇO 1:2:8

1.5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

1.6. REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

1.7. REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

1.8. REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

1.9. PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

1.10. PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA.

2. REVESTIMENTOS PISO E PAREDES

2.1. CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

Rua Sebastião Palmeira, 21 – Centro – Minas Gerais – CEP: 36.925-000

Telefax: 31-3873-5102 – CNPJ: 71.266.910/0001-69

2.2. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

2.3. REVESTIMENTO CERÂMICO/PORCELANATO RETIFICADO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO E REJUNTAMENTO

2.4. FORNECIMENTO DE ESPAÇADORES/NIVELADORES PARA INSTALAÇÃO DA CERÂMICA

2.5. SOLEIRA EM GRANITO SIENA 200X0,15 E = 3,0 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

2.6. RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO 2,00X0,15(CXH) E=2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE

2.7. LIMPEZA E POLIMENTO DE RAMPA DE ACESSO E ESCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E PISO DO SALÃO - RUSTIC RENOVA

2.8. FORNECIMENTO DE MOLDURA EM CONCRETO (RODAMEIO) PARA PAREDE 1,00X0,10M)

2.9. FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO EM TRIPLO TUBO DE 1 1/2" INOX ALTURA DE 1,05M E CORRIMÃO

2.10. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM

2.11. DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

2.12. REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

2.13. PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL.

3. DETALHES DIVERSOS

3.1. LAVATÓRIO GRANITO SIENA 0,62X0,30M (PIA ESCULPIDA NO GRANITO) RODABANCA H=0,12M E VISTAS = 0,15M

3.2. BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA 0,60X0,28M - (VISTASDE 0,05M) - BANHEIRO FEMININO

3.3. FECHAMENTO EM BLINDEX (0,36X0,60/0,28M) COM FECHADURA DEBAIXO DO LAVATÓRIO FEMININO

3.4. FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO GIOIA BANCA BAIXA FABRIMAR, SIFÃO E VÁLVULA NOS BANHEIROS

3.5. FORNECIMENTO DE DUCHA HIGIÊNICA PARA BANHEIRO ACQUA JET GIOIA FABRIMAR

3.6. FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO (PAPELEIRO, PORTA TOALHA, CABIDE E ACABAMENTO REGISTRO GERAL)

3.7. PORTA ALMOFADADA EM MADEIRA PARA BANHEIROS INCLUSIVE COLOCAÇÃO, GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS, 0,70 x 2,10 M E



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

Rua Sebastião Palmeira, 21 – Centro – Minas Gerais – CEP: 36.925-000

Telefax: 31-3873-5102 – CNPJ: 71.266.910/0001-69

APLICAÇÃO DE VERNIZ

3.8. KIT BACIA SANITÁRIA (CAIXA ACOPLADA, ASSENTO E COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÃO) - MONTE CARLO BRANCO DECA

3.9. ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90) CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.10. FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS EM LED 32W

3.11. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.12. LETRAS AÇO ESCOVADO 20X22

3.13. PILARETE DE CONCRETO COM 1,5M DE ALTURA E MEIA CIRCUNFERÊNCIA DE 30 CM DE CONCRETO 20 Mpa, APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES

3.14. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA

4. PINTURA PAREDE

4.1. TINTA ACRÍLICA ALGODÃO EGÍPCIO EM PAREDE LAVÁVEL INTERNA/EXTERNA COM DUAS DEMÃOS

4.2. TINTA ACRÍLICA CAMURÇA PAREDE LAVÁVEL INTERNA/EXTERNA COM DUAS DEMÃOS

4.3. TINTA ACRÍLICA BRANCA LAVÁVEL INTERNA COM DUAS DEMÃOS (MOLDURAS)

4.4. CORTINAS - PERSIANAS DESLIZANTES 3,00X1,60M - COM INSTALAÇÃO

4.5. LIMPEZA GERAL